

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Otlčenie omietok vo vínnej pivnici - Hlavná č.5

Objekt:

Objednávateľ: Stefe Trnava, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlavná č.5, Trnava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	Vnútna sanačná omietka stien - prednástrek, napr. BAUMIT Sanova - prednástrek, krytie 100% - strop vinársky spolok Vincech + stena na chodbe	m2	52,724		
2	Vnútna sanačná omietka stien, napr. BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm - strop vinársky spolok Vincech + stena na chodbe	m2	52,724		
3	Príprava vnútorného podkladu stien, napr. základný náter Baumit PremiumPrimer - strop vinársky spolok Vincech + stena na chodbe	m2	52,724		
4	Potiahnutie vnútorných stien, pletivom rabinovým, vrátane prichytenia a napnutia pletiva na strop - časť stropu vo vinárskom spolku Vincech	m2	27,824		
5	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - stena na chodbe v suteréne	m2	24,900		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	Zametanie a umytie podlahy - vináreň 3. miestnosti, chodba, schodisko, vinársky spolok - denné upratovanie po ukončení prác + záverečné umytie dotknutých priestorov	m2	91,114		
7	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - fasádne mriežky, farba čierna matná, mechanicky odolná	ks	3,000		
8	Mriežka krycia hranatá kovová, rozmery cca šxv 500x500 mm - fasádne mriežky (materiál), farba čierna matná	ks	3,000		
9	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 do otvoru v spodnej časti dverí (vrátane demontáže skla na dverách vinotéky), farba čierna matná	ks	1,000		
10	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery cca šxv 800x500 mm s montážnym rámkom (materiál)	ks	1,000		
11	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - mriežka namiesto ventilátora vo vinárni	ks	1,000		
12	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou - uzavierateľná; rozmery cca šxvxh 400x400x10 mm, farba čierna matná (materiál)	ks	1,000		
13	Demontáž revízných dvierok kovových - na chodbe	m2	1,000		
14	Osadenie revízných dvierok s pevnými pántmi 300x300 mm - na chodbe (práca + materiál)	ks	1,000		
15	Prikresanie rovných ostiení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamenom, - murárske vyspravenie a zváženie otvoru po demontáži ventilátora	m2	1,000		
16	Vysekanie otvoru v kamenom obklade na fasáde pre osadenie mriežky (vrátane demontáže a spätnej montáže 3 ks fasádnych obkladov)	ks	3,000		
17	Otlčenie vrstiev omietok stien a stropov vnútorných cementových v rozsahu 100 % - otlčenie omietok vo vinárni po tehlu	m2	131,040		
18	Otlčenie vrstiev omietok stien a stropov vnútorných cementových v rozsahu 100 % - otlčenie omietky na stene chodby po tehlu	m2	24,900		
19	Otlčenie vrstiev omietok stien a stropov vnútorných cementových v rozsahu 100 % - otlčenie omietky na strope vo vinárskom spolku Vincech po tehlu	m2	27,824		
20	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km (vrátane odstránenia tehlových políc na uskladnenie vína), približne 12,00 t	súb.	1,000		
21	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5 km; približne 12,00 t	súb.	1,000		
22	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m; približne 12,00 t	súb.	1,000		
23	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m - cca 35 m; približne 12,00 t	súb.	1,000		
24	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku FCC Trnava (8,98 bez DPH/t); približne 12,00 t	súb.	1,000		

Práce a dodávky PSV

Montáž vzduchotechnických zariadení

25	Demontáž ventilátora vo vinárni	ks	1,000		
----	---------------------------------	----	-------	--	--

Nátery

26	Nátery oceľ.konstr. epoxidové stred.B, plnosten.D jednonás.1x s email. - 70µm - ochranný náter 3 ks stropných nosníkov z 3. strán vo vinárskom spolku, rozm. nosníka dl. 7,52m, šírka 0,2 m, výška 0,2 m	m2	13,536		
27	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm - náter plynového potrubia, f. žltá	m	11,530		

Práce a dodávky M

Elektromontáže

28	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4 - wago spojky po demontáži ventilátora, (práca+materiál)	súb.	1,000		
----	---	------	-------	--	--

Celkom bez DPH

DPH 20 %

Cena celkom s DPH